

15 Mai 2025

N° 001346

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 11/2025/CBG

Le président de la commune de Benguerir procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Installation Des Poteaux Et Câblage**

Au Profit De La Commune De Benguerir.

Consistance de la prestation :

N° PRIX	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité	Garanties exigées(2)
1	poteau béton armé classe A8 m 150 daN (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	02,00	NEANT
2	poteau béton armé classe A8 m 300 daN (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	02,00	
3	poteau béton armé classe A8 m 500 daN (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	05,00	
4	poteau béton armé classe A8 m 700 daN (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	06,00	
5	poteau béton armé classe A9 m 700 daN (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	04,00	
6	destruction poteau béton irrécupérable MT (Main d'œuvre)	NEANT	U	05,00	
7	massif de fondation normal (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	M3	5696,78	
8	terre de réseau (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	01,00	
9	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en almelec 3x35 ALU+ 16 ALU +54.6 Alm (Fourniture)	NEANT	M	509,00	
10	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en almelec 3x50 ALU+ 16 ALU +54.6 Alm (Fourniture)	NEANT	M	102,00	
11	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en almelec 3x70 ALU+ 16 ALU +54.6 Alm (Fourniture)	NEANT	M	375,00	
12	Pose sans accessoire câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses les accessoires (Main d'œuvre)	NEANT	M	663,00	
13	Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 2 fils y compris les accessoires (Main d'œuvre)	NEANT	U	24,00	
14	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	05,00	
15	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	15,00	
16	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	38,00	
17	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état (ensemble d'encrage) (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	01,00	

18	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état (ensemble d'encrage) (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	01,00
19	accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade (3 colliers au mètre) (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	M	74,00
20	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant pour section de 1,5 à 25 mm ² sur conducteur d'EP (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	08,00
21	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6kV de 35 à 70mm ² ALU (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	32,00
22	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6kV pour section de 1,5 à 25 mm ² sur conducteur d'EP (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	08,00
23	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier (Main d'œuvre)	NEANT	U	02,00
24	Pose sans accessoire câble isolé monophasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (Main d'œuvre)	NEANT	M	320,00
25	Bolte de dérivation aéro-souterrain (DAS) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	01,00
26	Tranchée normale à 1 circuit (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	M	10,00
27	Tranchée traversée à 1 circuit (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	M	08,00
28	Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	01,00
29	Réfection chaussée revêtue bitume (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	M2	04,00
30	Réfection trottoir revêtements (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	M2	04,00
31	Borne de signalment ONE MT/BT ((Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	04,00
32	Fourniture et pose d'un tableau de distribution type urbain 1200 A 8 départs équipé (genre simplex) (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	01,00
33	Dépose d'un tableau de distribution BT toutes sujétions de remise en état façades comprises (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	01,00
34	Câble U 100ARVFV alu de 3x150+70mm ² (Fourniture)	NEANT	U	36,00
35	Câble U 1000ARVFV alu de 3x150+70mm ² (Main d'œuvre)	NEANT	M	36,00
36	Câble isolé unipolaire en aluminium 1x35 mm ² (Fourniture)	NEANT	M	36,00
37	Pose câble isolé unipolaire en aluminium 1x35 mm ² (Main d'œuvre)	NEANT	M	36,00
38	Câble unipolaire U 1000AR2V 1X240MM ²	NEANT	M	96,00
39	Pose câble unipolaire U1000 AR2V 1X240MM ²	NEANT	M	96,00
40	Tube annelé de 110mm ² classe 450N	NEANT	M	08,00
41	Extracteur triphasé (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	01,00
42	dépose disj BT Aérien type 6 (Main d'œuvre)	NEANT	U	01,00

NEANT

43	disj BT Aérien type 7 (Fourniture+Main d'œuvre)	NEANT	U	01,00
44	Frais prestation ONEE	Le règlement des prestations ONEE d'un montant forfaitaire soulève à 140528,161 DHS (TTC) à savoir : *Les frais des Paine et soin *Les frais de raccordement Basse tension *La participation sur la puissance installée	FORFAIT	01

- Lieu d'exécution : **Commune De Benguerir**
- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : **Deux (02) Mois après notification de l'engagement**
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **2.0 Mai 2025** **A 12H**
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.
- **La société moins disant doit déposer au bureau des Marchés et Achats l'agrément du MT/BT avant l'exécution de la prestation du bon de commande.**

Le Président de la Commune.



*Président du Conseil
Communal Benguerir
Abdellatif OUARDI*